

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY TERMOCON s.r.o.

1. Montáží se rozumí

- 1.1. Zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a stanovení výrobních rozměrů parapetních prvků na realizované stavbě, vyjma případů, kdy si objednatel garantuje rozměry parapetních prvků sám. Objednatel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na zaměření i tehdy, nedojde-li k provedení díla z důvodu na straně objednatele.
- 1.2. Montáž výrobků do připravených stavebních otvorů k řádně namontovaným oknům.

2. Součástí montáže nejsou

- 2.1. Zednické práce jako vyrovnávání podkladu oken.
- 2.2. Čištění a opravy okenních či dveřních drážek nebo ráků.

3. Podmínky týkající se samotné montáže zboží a požadovaných služeb

- 3.1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel nebude v prodlení dokončení služeb a dodání výrobků, pokud **denní i noční teplota klesne pod + 5 st. C**. Lepení nelze z technologických důvodů provádět na mokrý či zmrzlý podklad.
- 3.2. Objednatel zajistí dostatečný přístup k místu montáže (lešení). Případné nesplnění tohoto požadavku může být důvodem zhoršení kvality služeb.
- 3.3. Objednatel zajistí vjezd k objektu a parkování u objektu (případně ke vchodu u bytových domů), kde má být prováděna realizace montáže tak, aby vykládka zboží byla možná max. 10 m od objektu (vchodu). U vícepodlažních objektů bude zajištěn stavební výtah. V opačném případě objednatel souhlasí s uhrazením vícenákladů.
- 3.4. Objednatel zajišťuje kompletní přípravu pracoviště a vytvoření podmínek pro bezproblémové dokončení díla. Objednatel vyzve včas zhotovitele před možným zaměřením nebo montáží. Od zaměření na stavbě trvá výroba min. 10 pracovních dní, včetně montáže je to min. 15 pracovních dní. Objednatel zajistí stavební připravenost tak, aby maximálně omezil počet nutných výjezdů na místo montáže.
- 3.5. Objednatel je povinen do příjezdu montážních pracovníků zajistit vyrovnání podkladu pro montáž parapetů, a to z tolerancí + - 3 mm. V případě, že nebude tento požadavek objednatelem splněn, budou parapety pouze dodány a doplatek objednavatelem bude uhrazen v plné výši.
- 3.6. V případech, kdy zednické začíštění nebude provedeno na základě žádosti nebo nepřipraveností na straně objednatele, uhradí objednatel vzniklé náklady na dopravu a čas strávený navíc, a to paušálem 3.000,- Kč.
- 3.7. Realizace je možná po celý den od 7:00 do 19:00 hod. Pokud bude montáž přerušena v této době na základě žádosti nebo pokynu objednatele, bude výjezd v další den zpoplatněn paušální částkou 3.000,- Kč, a to hotově na základě příjmového dokladu před zahájením prací v další den.
- 3.8. V případě, nebude-li řádně připraveno pracoviště, nebo nebude-li řádný přístup na místo montáže, a montážní pracovníci z tohoto důvodu odjedou z místa montáže, zavazuje se objednatel uhradit za zbytečný výjezd částku 3.000,- Kč, a to předem před zahájením prací v náhradní den.
- 3.9. Objednatel respektuje fyzikální vlastnosti montovaných výrobků z hliníkového plechu, především dilatační pohyby jednotlivých segmentů vlivem teplotní délkové roztažnosti. Při montáži je nutné ponechat mezery 1 až 3 mm dle délky segmentů. Jinak nelze převzít odpovědnost za montáž.

4. Dílčí předání díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje, že po každé dílčí montáži klempířských prvků provede vizuální kontrolu a podepíše dílčí předávací protokol.
- 4.2. Pokud objednatel odmítne dílčí převzetí díla, pořídíme si vlastní fotodokumentaci a budeme to považovat za předané.

Tyto Montážní podmínky ruší předchozí a jsou platné od 1. 1. 2024.

Montážní podmínky společnosti
TERMOCON s.r.o.